

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej nr 10 8452 R relacji Hyżne - Brzezówka - Borek Stary oraz drogi gminnej nr 108451R relacji Brzezówka - Borówki		
1	Element	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,215+0,775	0,99	
		RAZEM:	0,99	km
1.2	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		775*3,3+215*6,5	3 955,00	
		RAZEM:	3 955,00	m2
1.3	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10- cm, nakłady podstawowe - z załadunkiem i transportem do 0,5 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		990*0,4*2	792,00	
		RAZEM:	792,00	m2
2	Element	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Podbudowy i nawierzchnie		
2.1	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		775*3,2+215*6,5	3 877,50	
		RAZEM:	3 877,50	m2
2.2	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		775*3,3+215*6,5	3 955,00	
		RAZEM:	3 955,00	m2
2.3	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		770*3,2+215*6,5	3 861,50	
		RAZEM:	3 861,50	m2
2.4	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7- cm - pobocza		
		Wyliczenie ilości robót:		
		775*0,4*2+215*0,4*2	792,00	
		RAZEM:	792,00	m2
3	Element	Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg Zjazd		
3.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45*4*4	720,00	
		RAZEM:	720,00	m2
3.2	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720	720,00	
		RAZEM:	720,00	m2
3.3	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720	720,00	
		RAZEM:	720,00	m2
4	Element	Kody CPV: 45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej Rowy		
4.1	KNR 231/1403/2	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1200	1 200,00	
		RAZEM:	1 200,00	m
5	Element	Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych Instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		
5.1	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-50- mm		
				szt
				8,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2- znaki małe II generacja		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D-1 oraz T-6a	2,00	
		B-33	1,00	
		A-3 oraz T-4	1,00	
		A-17	2,00	
		A-6b	1,00	
		A3 oraz A17 oraz B33	1,00	
		RAZEM:	8,00	szt
				8,00