

Kosztorys inwestorski

Nazwa obiektu lub robót: **Przebudowa drogi**
Lokalizacja: **Hyżne**
Zamawiający: **Gmina Hyżne, 36-024 Hyżne 103**

Narzuty:	Koszty pośrednie	65,20%(R+S)
	Zysk	10,60%(R+S+Kp)
	VAT	23,00%

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi w "Średnim Polu" w m. Hyżne		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNKRB 1/206/1 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:	275*0,1*0,5*2		27,50
		RAZEM:		27,50
			m3	27,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	275*1,5		412,50
		RAZEM:		412,50
			m2	412,50
1.3	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	275*1,5		412,50
		RAZEM:		412,50
			m2	412,50
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 (gr 12 cm podwójnie zbrojone)		
	Wyliczenie ilości robót:	2*0,5*275		275,00
		RAZEM:		275,00
			m2	275,00
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	275*1		275,00
		RAZEM:		275,00
			m2	275,00
2.3	Kalkulacja własna	Uzupełnienie otworów płyt gruntem z wykopu gr 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	275*0,5*2		275,00
		RAZEM:		275,00
			m2	275,00
2.4	Kalkulacja własna	Uzupełnienie otworów płyt kruszywem 0-31 gr 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	275*0,5*2		275,00
		RAZEM:		275,00
			m2	275,00

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przebudowa drogi w "Średnim Polu" w m. Hyżne				
1	Element	Roboty przygotowawcze				
1.1	KNKRB 1/206/1 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III	m3	27,50		
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	412,50		
1.3	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	412,50		
2	Element	Nawierzchnia				
2.1	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 (gr 12 cm podwójnie zbrojone)	m2	275,00		
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	275,00		
2.3	Kalkulacja własna	Uzupełnienie otworów płyt gruntem z wykopu gr 8 cm	m2	275,00		
2.4	Kalkulacja własna	Uzupełnienie otworów płyt kruszywem 0-31 gr 4 cm	m2	275,00		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przebudowa drogi w "Średnim Polu" w m. Hyżne Koszty pośrednie: $K_p = 65,20\%(R+S)$ Zysk: $10,60\%(R+S+K_p)$ VAT: 23,00%	
1	Roboty przygotowawcze	
2	Nawierzchnia	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przebudowa drogi w "Średnim Polu" w m. Hyżne netto	